

4. Méret és mennyiségsszámítás										
TOP Plusz-1.2.2-21 BA1-2022-00035 Élhető települések pályázat keretében Sellye 977 hrsz-on személygépkocsi parkoló építése										
	kezdőszelv. (m)	végyszelv. (m)	hossz (m)	széles (m)	vastag / magas (m)	szorzó	darab	hossz (m)	felület (m2)	térfogat (m3)
Bontások:										
Beton térburkolat bontása			63,50	0,50	0,20		1			6,4
Zúzottkő útalap bontása										
bejáró út a parkolóhoz					0,10		1	85,80		8,58
tervezett térkő burkolathoz					0,10		1	70,30		7,03
bontott beton alatt			63,50	0,50	0,20		1			6,35
összesen:										22,0
Bontott beton konténerbe rakása										6,4
Bontott ágyazat konténerbe rakása										22,0
Bontási anyagok konténeres elszállítással										28
ÉPÍTÉS:										
Közmű feltáráshoz munkaárok										2,00
össz.:										2,0
Betonburkolat hézag tisztítás-tömítés										
Parkolóban tengellyel párhuzamosan			14,40				6	86,40		
			10,00				12	120,00		
Parkolóban tengelyre merőlegesen			16,00				10	160,00		
Összesen:								366,4		
Tükörkészítés										
bejáró út a parkolóhoz								85,80		
tervezett térkő burkolathoz								70,30		
Összesen:								156		
Padka felülete										
Parkoló körül			58,20	0,50	0,10		1	29,10		2,91
Összesen:								29,10		2,9

	kezdőszelv. (m)	végyszelv. (m)	hossz (m)	széles (m)	vastag / magas (m)	szorzó	darab	hossz (m)	felület (m ²)	térfogat (m ³)
Simító hengerlés 3,0 m-nél kisebb szélességnél										
padkák felülete									29,10	
összesen:									29	
Simító hengerlés 3,0 m-nél nagyobb szélességnél										
Mint M22 felülete									156	
Súlylesztett szegély építése										
meglévő úttól parkolóhoz			37,40				1	37,40		
kapu előtt			30,50				1	30,50		
Összesen:									67,9	
Kiemelt szegély építése										
parkolónál			55,60				1	55,60		
Összesen:									55,6	
Térkő burkolat 8 cm-es (szürke)										
parkoló bejárótól, kapu előtt							1		70,30	
Összesen:									70,30	
AC 11 kopóréteg										
Parkoló					0,04		1		192,60	7,70
meglévő úttól parkolóhoz					0,05		1		85,80	4,29
Összesen:									278,40	12,0
AC 11 kötőréteg (út íveknél kiegészítés)										
mint AC11 felülete					0,05		1		278,40	13,92
Összesen:									278,40	13,9
Aszfalt textília										
mint parkoló AC11 felülete							1		193	
M22 mechanikai stabilizáció										
meglévő úttól parkolóhoz					0,08		1		85,80	6,86
térkőhöz					0,08		1		70,30	5,62
Összesen:									156,10	12,5
Burkolatjelek										
parkoló osztás			5,00	0,12			6		3,60	

	kezdőszelv. (m)	végyszelv. (m)	hossz (m)	széles (m)	vastag / magas (m)	szorzó	darab	hossz (m)	felület (m2)	térfogat (m3)
KRESZ tábla oszlop							2			
Elsőbbségadás kötelező tábla							1			
Várakozóhely tábla							1			
Ráhajtást gátló elemek térkö burkolat kezdésnél, Városszépítő Kft Templomkert típus							7			
Összesen:							7			
2023.08.11.										
										
Ritter Attila tervező, KÉ-K-02-0611										